

Warszawa, 12 maja 2017 r.

**Wykonawcy biorący udział  
w postępowaniu**

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „pierwszy etap przebudowy holu, klatki schodowej, sali wystawowej i synagogi oraz pomieszczeń towarzyszących w budynku ŻIH przy ul. Tłomackie 3/5 w Warszawie na potrzeby wystawy stałej poświęconej grupie Oneg Szabat i archiwum Ringelbluma.”**

Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ.

Zamawiający, Żydowski Instytut Historyczny, informuje że do w/w postępowania zostały złożone pytania. W związku tym zgodnie z art. 38 art. ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych po nowelizacji ustawą z dnia 22 czerwca 2016 r., Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Ad. 1. Projekt przewiduje likwidację podjazdów dla osób z niepełnosprawnością i zamontowanie poręczy ze stali nierdzewnej, która umożliwi podjazd osoby niepełnosprawnej poruszającej się na schodolazie (dodatkowo, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, na schodach szerszych niż 4 metry należy umieścić poręczę). Według załączonej specyfikacji schodolaz ma być dużego zasięgu – ma mieć możliwość pokonania do 50 pięter.

Ad. 2. Tak, zakres zamówienia obejmuje dostawę i montaż drzwi do pomieszczenia socjalnego na poziomie +4,40. Specyfikacja drzwi na spocznik 1: otwór istn. 98,3x258,2 + wymiar docelowy po likwidacji stopnia o wys. + 12,7. Drzwi bezprzylgowe z samozamykaczem, malowane na kolor ściany.

Ad. 3. Zakres zamówienia nie obejmuje dostawy i montażu drzwi na klatkę schodową z holu głównego na parterze.

Ad. 4. Specyfikacja bramki antykradzieżowej montowanej przed czytelnią: bramka wykrywająca etykiety zabezpieczające elektromagnetyczne (EM) 3M, z możliwością montowania na dodatkowej podłodze, obszar wykrywania do 3m nad ziemią, bezpieczna dla nośników magnetycznych, możliwość zastosowania jednego panelu wykrywającego bez konieczności tworzenia korytarza, alternatywnie jeden korytarz o szerokości 92 - 100 cm, elektronika sterowania umieszczona poza bramką, panele przezroczyste. Profil zasilania 220/240 V, 50-60 Hz, 0,4/0,2 A.

Ad. 5. Zakres zamówienia nie obejmuje wykonania instalacji CO w pomieszczeniu holu głównego na parterze.

Ad. 6. Mała sala wystaw: 12 paneli 1WH250.

Duża sala wystaw: 4 panele 1WH150 oraz 4 panele 1WH250. Zmiana wynika z uwagi konserwatora o oddziaływaniu paneli grzewczych umieszczonych pod oknami na gabloty wystawiennicze.


Ad. 7. Zakres zamówienia nie obejmuje dostawy i montażu opraw oświetleniowych oraz opraw oświetlenia awaryjnego w holu wejściowym na parterze. Osprzęt oświetleniowy ma być zdemontowany, a po wykonaniu prac związanych ze z mocnieniem stropu powtórnie zamontowany w tym samym miejscu.

Ad. 8. Zakres zamówienia nie obejmuje dostawy i montażu opraw oświetleniowych o symbolu 04 w pomieszczeniach genealogii i czytelnii.

Ad. 9. Zakres zamówienia nie obejmuje montażu opraw oświetleniowych o symbolu 03 w sanitariatach.

Ad. 10. Zakres zamówienia nie obejmuje wykonania floorboxów w pomieszczeniach czytelnii i genealogii w ilości 5 szt.

Z wyrazami szacunku

  
Jedynski Instytut Historyczny  
im. Emanuela Ringelbluma  
prof. dr hab. Paweł Śpiewak  
Dyrektor